

RX-LOG標準仕様書

2024年6月1日現在

■ 外部壁構造・妻面壁構造・土台・金具(根太受け・ノッチ通しボルト・座金・ナット・セtringジャッキボルト1式含む)

- ログシェル : 90/110/120/140 x 180mm ラミネートログ
- ログ壁桁段数/高さ : 13~22段 H:2,340~3,960mm
- 外部妻壁板 : フルログ仕様/造作壁仕様(ログボード)
- 内部壁板 : 16 x180 (ログボード)
- 1F間仕切板 : フルログ仕様/造作壁仕様(ログボード)
- ダボ : 26x26x300
- 2F間仕切板 : フルログ仕様/造作壁仕様(ログボード)
- T-バー1式 : 55/75 x LOG 幅
- 外部化粧柱 : 105・120・150
- アジャストL-金具 : 1式 / LOG通しボルト12φ 1式
- 内部化粧柱 : 105・120・150
- ノッチ通しボルト : 16φ 1式

■ 土台・床構造・天井部材

- 土台 : 90x90 / 105x105 / 120x120 (防腐処理)
- 1階床根太 : 38x140 / 184 @455
- 2階床根太 : 38x184 / 38x235 @455 @303
- 1階天井板 : 14x123
- 2階天井板 : 14x123
- 1回根太受け : 38x89
- 巾木 : 15x80
- 2回根太受け : 根太受け金物 1式
- 回り縁 : 15x120
- 1回内部床仕上材 : 18 / 28x90
- バルコニー床根太 : 45x95(防腐処理) @454
- 2回内部床仕上材 : 18 / 28x90
- バルコニー床板 : 25x90(防腐処理)
- 床下地材 : Option 現地調達(構造用合板12m/m)

■ 屋根構造

- 垂木 : 38x184 / 38x235 / 38x286 @455 @303
- 鼻隠し : 38x235 + 38x140
- 垂木用 : L型金具・平金具付き
- 軒天材 : 14x123
- 破風板 : 38x235 + 38x140
- 軒天廻り縁 : 21x45 + 30x35 / 15x80
- ロフト天井板 : 14x123
- 野地板 : Option 現地調達(構造用合板12m/m)
- 屋根材 : Option(下記シングル記載)・現地調達

■ 建具

- 玄関ドア : 木製 09x21 (網戸なし)
- 外部窓 : Option(樹脂窓、下記記載)
- 室内ドア : 木製 07x20 / 08x20 無垢ドア
-
- ドア取手 : レバーハンドル
- ドア窓ケーシング : 21x100・21x121(内部、外部共)

■ 階段・手摺 部材

- 内部階段 : 踏板 45x250 / 手摺 30x120 / プレカット階段
- デッキ床板 : 25x90 (防腐処理)
- 手摺格子 : 30x35x900 / 21x70x900
- デッキ手摺・格子 : Option
- ロフト手摺 : 30x35x1000 / 21x70x1000
- バルコニー手摺 : 30x120 / 60x120
- デッキ階段 : 木製 45x250 (防腐処理)
- バルコニー手摺格子 : 30x35 / 21x95

☆上記、予告なく変更する場合がございます。

★その他のLOG 形状

角ーログ : 90x180 / 110x180 / 120x180 / 140x180

Dーログ : 135x180 / 140x180

★積雪地域及び用途地域によってログ部材が変更になり、標準価格から変わる場合がございます。

★標準ログキットに含まれないもの

・床下地材 ・屋根野地板 ・屋根材 ・外部窓(標準樹脂サッシ) ・外部塗装 ・コースレッド、ビス、シリコン類

☆ コラボフリーのご案内 ☆

ゆっくりセルフビルド

工事例 : 基礎工事、ログ組立工事、屋根葺き工事、窓取付工事をサエラホームで施工し、外観を完成させます。後日、内部工事(床張り、間仕切り壁、天井張り)、デッキ組立等をお施主様が時間のある時ゆっくり行う。頃合いを見て住宅機器の搬入組立、そして電気、水道工事をサエラホームで施工する。

SAELA HOMES LTD