

ご参考完成価格に含まれるもの

1. 標準キット一式

2017年1月現在

部 位	標準仕様	備 考
ログ壁	SPF : 70・105mm(2層、3層ラミネート) PINE : 90・105・120・130・135mm(2層ラミネート)	Option : 120・135mm、D-ログ(ラミネート)
標準部材一式	床組材、間仕切壁枠組材 内部仕上材(床・壁・天井)、小屋組	

2. オプション部材

部 位	標準仕様	備 考
樹脂窓	Wガラス(網戸付、但しドアを除く)	
屋根材	アスファルトシングル	フィンランドカテパル社製
外部塗料	水性	NZ製オーガニック
防カビ剤	200g/瓶	1 瓶当たり外部塗料1缶/10L
エコボロン	防蟻・防腐	シロアリ防除、ホウ酸塩「無機質」人体無害

3. 工 事

工 事	標準施工内容	備 考
地盤調査	スウェーデン式	地域によって異なります
基礎工事	布基礎 W-150、H-400	Option : ベタ基礎、杭打ち (地盤調査結果による仕様変更の場合があります)
仮設工事	仮設電気、水道等	
組立工事	ログ組立一式	
内部・外部工事	内装工事一式、バルコニー、デッキ組立、窓内部ケーシング	
足場一式	外部足場・屋根足場	標準4ヶ月まで
室内階段取付工事		
屋根工事	フィンランド製シングル葺	上記屋根材使用
塗装工事	外部塗装一式	Option : デッキ、標準外塗料
電気工事	内外共	照明器具別途
給排水工事	建物回り1mまで	地域によって異なります
設備工事	サエラホーム標準仕様(住器一式)	
雑工事	残材処分、美装	
工事経費		
構造用合板	床下地、野地板	
断熱部材	グラスウール、1階床下、屋根	Option : ウレタン
水切り部材	土台、屋根水切り(軒、ケラバ)	
防水・換気部材	シリコン、プチルテープ、各部換気ガラリ	
金物・養生部材	釘、ビス、コーチボルト、養生シート	
仮設トイレ		標準4ヶ月まで
キット荷下ろしクレーン (ログ搬入時)	ラフター16~20t	標準半日、地域によっては1日分必要

★別途費用（ご参考完成価格に含まれないもの）

2017年1月現在

工 種	施工内容	備 考
合併浄化槽工事		地域、補助金交付有無で単価が異なります
薪ストーブ式	炉台工事、床・壁(レンガ石貼り)	
チムニー工事(煙突)	外部レンガ調サイディング貼り	700×700
照明・カーテン・空調設備		
給排水宅外より引き込み工事	水道メーター	
建築確認費用		
申請料・中間検査・完了検査		
フラット35申請費用		
瑕疵担保保険		
ガス工事		

※為替の変動等により、予告なしに価格変更をする場合があります。