

RX-LOG標準仕様書

2024年03月01日現在

■外部壁・内部壁構造(ノッチ通しボルトM16・ナット、座金、柱セtringジャッキ 1式含む)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ログシェル: 70/90/110/120/140 x 180mm ラミネートログ | <input type="checkbox"/> ログ壁桁段数/高さ: 13~22段 2,340~3,960mm |
| <input type="checkbox"/> 外部妻壁板:フルログ仕様/造作壁仕様(ログボード) | <input type="checkbox"/> 内部壁板:16x180(ログボード) |
| <input type="checkbox"/> 1階間仕切壁:ラミネートログ/造作壁仕様(ログボード) | <input type="checkbox"/> ダボ: 26x26x360 |
| <input type="checkbox"/> 2階間仕切壁:ラミネートログ/造作壁仕様(ログボード) | <input type="checkbox"/> T-バー1式: 25/75 x LOG 幅 |
| <input type="checkbox"/> 外部化粧柱:105・120・150 | <input type="checkbox"/> アジャストL-金具:1式 /LOG通しボルト12φ 1式 |
| <input type="checkbox"/> 内部化粧柱:105・120・150 | <input type="checkbox"/> ノッチ通しボルト 16φ 1式 |

■土台・床構造・天井部材

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 土台:90x90 /105x105 /120x120 (防腐処理) | <input type="checkbox"/> 1階天井板:14x120 |
| <input type="checkbox"/> 1階床根太:38x140 /184 @455 | <input type="checkbox"/> 2階天井板:14x120 |
| <input type="checkbox"/> 2階床根太:38x184 /38x235 @455 @303 | <input type="checkbox"/> 巾木:15x80 |
| <input type="checkbox"/> 1階根太受け:38x89 | <input type="checkbox"/> 廻り縁:15x120 |
| <input type="checkbox"/> 2階根太受け:根太受け金物 1式 | <input type="checkbox"/> バルコニー床根太:45x95(防腐処理) @454 |
| <input type="checkbox"/> 1階内部床仕上材:18 /28x90 | <input type="checkbox"/> バルコニー床板:25x89(防腐処理) |
| <input type="checkbox"/> 2階内部床仕上材:18 /28x90 | <input type="checkbox"/> 床下地材:Option 現場調達(構造用合板12m/m) |

■屋根構造

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 垂木:38x184 /38x235 /38x286 @455 @303 | <input type="checkbox"/> 鼻隠し:38x235 +38x140 |
| <input type="checkbox"/> 垂木用:L型金具・平金具付き | <input type="checkbox"/> 軒天材:14x120 |
| <input type="checkbox"/> 破風板:38x235 +38x140 | <input type="checkbox"/> 軒天廻り縁:21x45+30x35 /15x80 |
| <input type="checkbox"/> ロフト天井板:14x120 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 野地板:Option現場調達(構造用合板12m/m) | <input type="checkbox"/> 屋根材:Option (下記シングル記載)・現場調達 |

■建具

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 玄関ドア:木製 09x21(網戸ナシ) | <input type="checkbox"/> 外部窓:Option (樹脂窓、下記記載) |
| <input type="checkbox"/> 室内ドア:木製 07x20・08x20 木製無垢ドア | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ドア取手:レバーハンドル | <input type="checkbox"/> ドア窓ケーシング:21x100・21x121(内部、外部共) |

■階段・手摺部材

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 室内階段:踏板45x250/手摺30x120 /プレカット階段 | <input type="checkbox"/> デッキ床板:25x90(防腐処理) |
| <input type="checkbox"/> 手摺り格子:30x35x900 /21x70x900 | <input type="checkbox"/> デッキ手摺・格子:Option |
| <input type="checkbox"/> ロフト手摺り:30x35x1000 /21x70x1000 | <input type="checkbox"/> バルコニー手摺:30x120 /60x120 |
| <input type="checkbox"/> デッキ階段:木製45x250 (防腐処理) | <input type="checkbox"/> バルコニー手摺格子:30x35 /21x95 |

☆上記、予告無く仕様変更する場合がございます。

★その他のLOG 形状

角-ログ :70x180・90x180・110x180・120x180・140x180

D-ログ :140x180

★積雪地域及び用途地域によってログ部材が変更になり、標準価格から変わる場合がございます。

★標準ログキットに含まれないもの

・床下地材 ・屋根野地板 ・屋根材 ・外部窓(標準樹脂サッシ) ・外部塗料 ・コースレッド、ビス、シリコン類

☆ コラボフリーのご案内 ☆

ゆっくりセルフビルド

工事例 :基礎工事、ログ組立工事、屋根葺き工事、窓取付工事をサエラホームで施工し、外観を完成させます。
後日、内部工事(床張り、間仕切り壁、天井張り)、デッキ組みお立て等、をお施主様が時間のある時ゆっくり行う。
頃合いをみて住宅機器の搬入組み立て、そして電気、水道工事をサエラホームで施工する。

SAELA HOMES LTD