

RX-LOG標準仕様書

※窓・屋根材・住器・工事は含まれていません。

2019年9月現在
単位 mm

標準キット部材仕様書 (RX-Mini・RX-Basicは除く)

■ 外部壁・内部壁構造 (ノッチ通しボルトM16・ナット、座金、柱セtringジャッキ 1式含む)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ログ壁: 70~135x165 (ラミネートログ) | <input type="checkbox"/> ログ壁桁段数/高さ: (平屋)13段~ |
| <input type="checkbox"/> 外部妻壁: 70~135x165 (ラミネートログ) | <input type="checkbox"/> 1階間仕切間柱構造: 38x89 @455 |
| <input type="checkbox"/> 1階間仕切壁: ラミネートログ・一部ログボード | <input type="checkbox"/> T-ボード1式・ダボ1式・当て木1式 |
| <input type="checkbox"/> ロフト間仕切壁: 14~16x165 (ログボード) | <input type="checkbox"/> アジャスト金具28φ・通しボルト類12~16φ1式 |
| <input type="checkbox"/> 外部化粧柱: 100~120x100~120 | |
| <input type="checkbox"/> 内部化粧柱: 100~120x100~120 | |

■ 土台・床構造

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 土台: 70~105x70~105 (防腐処理) | 天井部材 |
| <input type="checkbox"/> 1階床根太: 38x140~184 @455 (標準) | <input type="checkbox"/> 1階天井板: 14x120 |
| <input type="checkbox"/> ロフト床根太: 38x140~184 @455 (標準) | <input type="checkbox"/> 巾木: 15x80 |
| <input type="checkbox"/> ロフト根太受け: 根太受け金具 (ジョイストハンガー) | <input type="checkbox"/> 廻り縁: 15x80・15x120 |
| <input type="checkbox"/> 1階内部床仕上材: 18x90 | <input type="checkbox"/> ロフト内部床仕上材: 18x90 |

■ 屋根構造

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 棟木: 105x250~ | <input type="checkbox"/> 鼻隠し: 35x230 |
| <input type="checkbox"/> 垂木: 38x140~184 @455 (標準) | <input type="checkbox"/> 軒天材: 14x120 |
| <input type="checkbox"/> 垂木用: L型金具・平金具・スライディング金具 | <input type="checkbox"/> 軒天廻り縁: 21x30、15x80 |
| <input type="checkbox"/> 破風板: 35x230 | |

■ 建具

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 玄関ドア: 木製 800~900x1900~2100 (網戸ナシ) | <input type="checkbox"/> ドア取手: レバーハンドル |
| <input type="checkbox"/> 室内ドア: 木製 700・800x1800~2000 | <input type="checkbox"/> ドア窓ケーシング: 21x100・21x120 (内部、外部共) |
| <input type="checkbox"/> 物入/押入ドア: 引き違い戸・両開き戸 (木製) | |
- ※洗面ドア、トイレドア以外は鍵ナシ ・鍵 Option 5,000円/1ヶ所

■ 手摺・外部部材

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> ロフト手摺り: 30x120 |
| <input type="checkbox"/> デッキ階段: 木製45x250 (防腐処理) |
| <input type="checkbox"/> デッキ床: 25x90 (防腐処理) |

標準ログキットに含まれないもの

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 野地板: Option (標準構造用合板) | <input type="checkbox"/> 屋根材: Option (標準シングル) 防水紙等 |
| <input type="checkbox"/> 外部窓: Option (標準樹脂サッシW-ガラス) | <input type="checkbox"/> 1階デッキ手摺・格子: Option |
| <input type="checkbox"/> コースレッド・ビス・シリコン類 | <input type="checkbox"/> 外部塗料: Option (NZ製水性塗料等) |

☆プランによって仕様が変わる場合があります。

☆上記、予告無く仕様変更する場合がございます。

★積雪地域及び用途地域によってはログ部材が変更になりキット価格が変わる場合がございます。

★その他 LOG形状

角-ログ : 70x165・90x165・105x165・120x165・135x165
D-ログ : 120x165・135x165

★Pine Log: ロシア産パインを2週間乾燥させて含水率14~16%で2層ラミネートに加工しています。

・22条地域、準防火地域 建築可能 (国交大臣 防火認定30分・耐火認定60分 取得済み)

★カナディアンスプルス Log : カナダ産スプルス (2x10インチ) を2層ラミネート (70x165)・3層ラミネート (105x165) に加工しています。

・22条地域、準防火地域 建築不可 (防火認定未取得)、その他 地域建築可。

☆ コラボフリーのご案内 ☆

ゆっくりセルフビルド

工事例 : 基礎工事、ログ組立工事、屋根葺き工事、窓取付工事を弊社で施工し、外観を完成させます。
後日、内部工事 (床張り、間仕切り壁、天井張り等)、外部工事 (デッキ・バルコニー、塗装等) をお施主様が時間のある時ゆっくり行う。頃合いをみて住宅機器の搬入・組み立て、そして電気、水道工事を地元業者に依頼。