# RX-LOG標準仕様書

2026年7月1日現在

## ■外部壁構造・妻面壁構造・土台・金具（根太受け・ノッチ通しボルト・座金・ナット・セトリングジャッキボルト1式含む）

- ☐ ログシェル ： 90/110/120/140 x 180mm
- ☐ 外部妻壁板 ：フルログ仕様/造作壁仕様（ログボード）
- ☐ 1F間仕切板 ：フルログ仕様/造作壁仕様（ログボード）
- ☐ 2F間仕切板 ：フルログ仕様/造作壁仕様（ログボード）
- ☐ 外部化粧柱 ：105・120・150
- ☐ 内部化粧柱 ：105・120・150
- ☐ ログ壁桁段数/高さ ：13～33段 H:2,340～5,940mm
- ☐ 内部壁板 ：18 x180（ログボード）
- ☐ ダ ボ ：26x26x300
- ☐ T-バー1式 ：55/75 x LOG 幅
- ☐ アジャスト L-金具 ：1式 / LOG通しボルト12φ 1式
- ☐ ノッチ通しボルト：16φ 1式

## ■ 土台・床構造・天井部材

- ☐ 土 台 ：90x90 / 105x105 / 120x120（防腐処理）
- ☐ 1階床根太 ：38x140 / 184 @455
- ☐ 2階床根太 ：38x184 / 38x235 @455 @303
- ☐ 1回根太受け ：38x89
- ☐ 2回根太受け ：根太受け金物 1式
- ☐ 1回内部床仕上材 ：18 / 28x90
- ☐ 2回内部床仕上材 ：18 / 28x90
- ☐ 1階天井板 ：14x123
- ☐ 2階天井板 ：14x123
- ☐ 巾木 ：15x80
- ☐ 回り縁 ：15x120
- ☐ バルコニー床根太 ：45x95（防腐処理） @454
- ☐ バルコニー床板 ：25x90（防腐処理）
- ☐ 床下地材 ：Option 現地調達（構造用合板12m/m）

## ■ 屋根構造

- ☐ 垂 木 ：38x184 / 38x235 / 38x286 @455 @303
- ☐ 垂木用 ：L型金具・平金具付き
- ☐ 破風板 ：38x235 + 38x140
- ☐ ロフト天井板 ：14x123
- ☐ 野地板 ：Option 現地調達（構造用合板12m/m）
- ☐ 鼻隠し ：38x235 + 38x140
- ☐ 軒天材 ：14x123
- ☐ 軒天廻り縁 ：21x45 + 30x35 / 15x80
- ☐ 屋根材：Option・現地調達

## ■ 建 具

- ☐ 玄関ドア ：木 製 09x21（網戸ナシ）
- ☐ 室内ドア ：木 製 07x20 / 08x20 無垢パインドア
- ☐ ドア取手 ：レバーハンドル
- ☐ 外部窓 ：Option（樹脂窓）
- ☐
- ☐ ドア窓ケーシング ：21x100・21x121（内部、外部共）

## ■ 階段・手摺 部材

- ☐ 内部階段 ：踏板 45x250 / 手摺 30x120 / プレカット階段
- ☐ 手摺格子 ：30x35x900 / 21x70x900
- ☐ ロフト手摺 ：30x35x1000 / 21x70x1000
- ☐ デッキ階段 ：木製 45x250 （防腐処理）
- ☐ デッキ床板 ：25x90（防腐処理）
- ☐ デッキ手摺・格子 ：Option
- ☐ バルコニー手摺 ：30x120 / 60x120
- ☐ バルコニー手摺格子 ：30x35 / 21x95

☆上記、予告なく変更する場合がございます。

★その他のLOG 形状

角ーログ ：70x180 / 90x180 / 110x180 / 120x180 / 140x180 / 150x180

Dーログ ：135x180 / 140x180

★積雪地域及び用途地域に依ってログ部材が変更になり、標準価格から変わる場合がございます。

★標準ログキットに含まれないもの

・床下地材 ・屋根野地板 ・屋根材 ・外部窓（標準樹脂サッシ） ・外部塗装 ・コースレッド、ビス、シリコン類

## ☆ コラボフリーのご案内（ゆっくりセルフビルド） ☆

工事例 ：基礎工事、ログ組立工事、屋根葺き工事、窓取付工事をサエラホームで施工し、外観を完成させます。
後日、内部工事（床張り、間仕切り壁、天井張り）、デッキ組立等を、お施主様が時間のある時ゆっくり行う。
頃合いを見て住宅機器の搬入組立、そして電気、水道工事をサエラホームで施工する。