

Platform 標準仕様書・価格表



SAELA HOMES

ログシェル Pine Pine 70/90x180x13段～フルログ

■ 外部壁構造・妻面壁構造・土台・金具(根太受け・ノッチ通しボルト・座金・ナット・セtringジャッキボルト1式含む)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ログ材 : Pine 70/90x180x13段～フルログ | <input checked="" type="checkbox"/> ログ壁高さ : 13段/2,340mm～フルログ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外部妻壁 : Pine 70/90x180x13段～フルログ | <input checked="" type="checkbox"/> 外部桁壁 : 桁面フルログ 70/90x180 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 土台 : 90/105 x 90/105 (防腐処理材) | <input checked="" type="checkbox"/> デッキ根太受金物:ジョイストハンガー金具 45x90 |
| <input type="checkbox"/> 外部化粧柱 : 120x120/90x120 (デッキ・バルコニー) | <input checked="" type="checkbox"/> ダボ : 15/26 x 15/26x300 |
| <input checked="" type="checkbox"/> T-バー : 55x 70/90 | <input checked="" type="checkbox"/> アジャス金具 : 垂木用45x150 1式 |
| <input type="checkbox"/> A/Jボルト : 28φ (柱上部) 1式 | <input checked="" type="checkbox"/> ノッチ通しボルト : 16φ 1式 |

■ 1階 内部仕様(床・壁・天井・巾木・回縁)

- 1階床根太 : 38x140 @455 大引 : 90x90
- 1階床材 : 18x90 Pine フローリング
- ログ間仕切壁 : 70/90x180 ラミネートログ
- ログボード壁 : ログボード張り(18x180)
- 1階天井 : 14x123
- 巾木・回縁 : 15x80 ・ 15x120
- 内部化粧柱 : 90x120

■ 2階(Loft) 内部仕様(床・壁・天井・巾木・回縁)

- 2階床根太 : 38x184 @303 / @455
- 2階床材 : 18x90 Pine フローリング
- ログ間仕切壁 : 70/90x165 ラミネートログ
- ログボード壁 : ログボード張り(18x180)
- 2階天井 : 14x123
- 巾木・回縁 : 15x80 ・ 15x120
- 内部化粧柱 : 90x 120

■ 室内階段・手摺 部材

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 室内階段 : 踏板40x250 ・側板40x260 プレカット階段 | <input type="checkbox"/> 階段手摺り : 30x120 ・格子 30x35 |
| <input type="checkbox"/> ロフト手摺り : 30x120 ・格子 30x35 | <input type="checkbox"/> 手摺り中柱 : 75x75x1350 |

■ 建具

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 玄関ドア : 木製 デザインドア(網戸ナシ)09x20 | <input checked="" type="checkbox"/> 内部外部窓ケーシング : 21x100・21x120 |
| <input type="checkbox"/> 室内ドア : 07x20・08x20(木製) | <input checked="" type="checkbox"/> ドア取手 : レバーハンドル |
| <input type="checkbox"/> 物入/押入ドア : 引き違い戸・両開き戸(木製) | <input checked="" type="checkbox"/> 外部窓 : 樹脂サッシ2重ガラス、下記記載 |
- ※洗面ドア、トイレドア以外は鍵ナシ ・鍵 Option 5,000円/1ヶ所

■ 屋根構造

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 垂木 : 38x 184 @455 (標準) | <input checked="" type="checkbox"/> 棟梁 : 105x 250～330 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 破風板 : 38x235 +38x140 | <input checked="" type="checkbox"/> 軒天材 : 14x123 |
| <input checked="" type="checkbox"/> L型金具 : 屋根垂木用/60x90・100x150・45x150x2 | <input checked="" type="checkbox"/> 軒天廻り縁 : 21 x 30 ・15x80(桁面) |
| <input type="checkbox"/> 野地板 : Option | <input checked="" type="checkbox"/> 屋根材 : アスファルトシングル(下記記載) |

■ 外部デッキ部材

- デッキ床材 : 25x90(防腐処理材)手摺ナシ(標準)
- 根太受 : 45x95 @450
- 階段踏板/40x250 /側板45x250(防腐処理材)手摺ナシ(標準)

■ バルコニー部材

- バルコニー床材 : 25x90(防腐処理材)
- 根太持ち出し : 38x184 @450
- 手摺 : 60x90 ・横格子 60x90

項目が適用部材です。

☆上記、予告無く仕様変更する場合がございます。

最寄の国際港から、100Kmまでの現場搬入運賃が含まれています。

10トントラックの搬入が基本です。(車上渡し) 小運搬がある場合ご相談下さいませ。

トラックからの荷下しクレーン費用は含まれていません。(別途お見積いたします。)

※お知らせ・・・為替の急激な変動、国際海上運賃の変動によって、RX-LOG KIT価格が変わる場合がございます。

直近の価格をお問合せくださいませ。

☆Option

- | | | |
|-----------|---------|---|
| ・屋根材 | 含む | 円(税別) アスファルトシングル(釘、水切りは含まれていません。屋根工事で包括します。) |
| ・樹脂サッシ | 含む | 円(税別) 4mmGlass+12Air+4mmGlass、網戸内側付き(ドアを除く)・(U/B 窓ナシ、住器に含む) |
| ・樹脂サッシ(2) | | 円(税別) 3mmGlass+12Air+3mmGlass、網戸外側付き(ドアを除く)・(U/B 窓含む)シャノン製 |
| ・屋根窓 | 122,500 | 円(税別) W-ガラス(Velux) 遮光スクリーン付き |

